



**ANEXO II**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

<b>PREFEITURA: MUNICIPAL DE PASSABEM</b>		<b>FOLHA Nº:</b>	
<b>OBRA: MURO DE CONTENÇÃO CORREGO FUNDÃO - GABIÃO</b>		<b>DATA: JUL/2018</b>	
<b>LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO</b>		<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>	
<b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Central - JAN/2019 (SETOP)</b>		<b>( x ) DIRETA</b>	<b>( ) INDIRETA</b>
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS</b>		<b>LDI</b>	<b>25,81%</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
<b>RECUPERAÇÃO ESTRUTURA</b>							<b>64.054,89</b>
<b>1</b>		<b>SERVIÇO PRELIMINARES</b>					<b>6.202,89</b>
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1088,64	1.369,62	1.369,62
	IIO-BAR-046	BARRAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS	M2	9,00	426,86	537,03	4.833,27
<b>2</b>		<b>CORREGO FUNDO - PROXIMO AO RECANTO</b>					<b>57.852,00</b>
<b>2.1</b>		<b>TERRAPLANAGEM / TRABALHOS EM TERRA</b>					<b>3.202,56</b>
2.1.1	TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	48,00	26,52	33,36	1.601,28
2.1.2	TRA-MAO-005	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M	M3	48,00	26,52	33,36	1.601,28
<b>2.2</b>		<b>ALVENARIAS E DIVISÕES</b>					<b>54.649,44</b>
2.2.1	OBR-VIA-095	MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	M3	144,00	301,65	379,51	54.649,44
<b>3</b>		<b>CORREGO FUNDO - PONTE BECO</b>					<b>9.508,56</b>
<b>3.1</b>		<b>TERRAPLANAGEM / TRABALHOS EM TERRA</b>					<b>400,32</b>
3.1.1	TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	6,00	26,52	33,36	200,16
3.1.2	TRA-MAO-005	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M	M3	6,00	26,52	33,36	200,16
<b>3.2</b>		<b>ALVENARIAS E DIVISÕES</b>					<b>9.108,24</b>
3.2.1	OBR-VIA-095	MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	M3	24,00	301,65	379,51	9.108,24
<b>SUB- TOTAL AMPLIAÇÃO</b>							<b>73.563,45</b>
<b>4</b>		<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>					<b>462,75</b>
4.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO(0,5%)	GB	1,00	367,82	462,75	462,75
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>							<b>74.026,20</b>

Weber Robison Ribeiro

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

103.996/D

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito