

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

<b>PREFEITURA: MUNICIPAL DE PASSABÉM</b>		<b>FOLHA Nº:</b>	
<b>OBRA: COBERTURA DE PÁTIO PARA RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES FERREIRA DE SÁ</b>		<b>DATA: NOV/2019</b>	
<b>LOCAL: CENTRO</b>		<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>	
<b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Central - AGO/2019 (SETOP)</b>		<b>( x ) DIRETA</b>	<b>( ) INDIRETA</b>
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias</b>			<b>LDI 24,78%</b>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
<b>1</b>		<b>COBERTURA DE PÁTIO PARA RECREAÇÃO</b>					<b>43.722,53</b>
1.1		<b>SERVIÇO PRELIMINARES</b>					<b>34,22</b>
1.1.1	DEM-CON-010	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	0,11	243,79	304,20	34,22
1.2		<b>ESTRUTURA / COBERTURAS</b>					<b>43.417,22</b>
1.2.1	FUN-CON-050	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,11	386,27	481,99	54,22
1.2.2	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	1,00	39,09	48,78	48,78
1.2.3	EST-GRO-010	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GROUT PARA ANCORAGENS, RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS E USO EM GERAL	M3	0,01	2.821,51	3.520,68	26,41
1.2.4	EST-MET-010	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER (PILARES METÁLICOS / TESOURAS / CAIBROS, RIPAS, BASE E PARAFUSOS)	KG	1.646,23	10,50	13,10	21.565,67
1.2.5	COB-TEL-010	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2	M2	130,31	55,43	69,17	9.013,20
1.2.6	SER-POR-075	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"	M2	11,00	348,67	435,07	4.785,77
1.2.7	PIN-ESM-035	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	152,31	24,33	30,36	4.623,98
1.2.8	PLU-CAL-015	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	M	21,00	65,55	81,79	1.717,59
1.2.8	PLU-CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	24,00	52,81	65,90	1.581,60
<b>SUB- TOTAL</b>							<b>43.451,44</b>
<b>2</b>		<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>					<b>271,09</b>
2.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO(0,5%)	GB	1,00	217,26	271,09	271,09
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>							<b>43.722,53</b>

Webert Robison Ribeirc

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

103.996/D

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito